VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. : 50223-08/OINV-9-2008/duj

Město Svitavy , zastoupené starostou Mgr. Jiřím Brýdlem , se sídlem na ul. T.G. Masaryka č.o. 25/35 , 568 02 Svitavy

vypisuje

výběrové řízení dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dle směrnice Rady města Svitavy č. 5/2006 o zadávání zakázek na stavební práce , na akci pod názvem :

Akce : Chodník u silnice I/43 v Lačnově Svitavy – I. část

Popis předmětu zakázky :

Stavba řeší výstavbu nového chodníku při pravé straně silnice I/43 na ulici Hlavní ve Svitavách. Stavba je projektovou dokumentací rozdělena na dvě části (etapy). Rozhrání etap je v km 457,79 a je vyznačeno na situacích SO 01 – Chodník. Se stavbou souvisí prodloužení propustku v km 0, 16400, odvodnění, přeložka plynu, přeložka veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty :

SO 01- chodník v délce 795 m, (z toho délka I. etapy chodníku je 457,79 m). Šířka je 2 m , od km 0,0430 do km 0,0700 je chodník z důvodu nedostatečného prostoru zúžen na 1,5 m. V místě před rodinným domem č.p. 25 v délce 33,8 m od rohu domu směrem k firmě Klepocol a 18 m od rohu domu směrem k železničnímu mostu bude osazena zahradní stěna ELEGANT , která bude vyrovnávat výškový rozdíl chodníku a terénu v tomto úseku.

SO 02- prodloužení propustku. V km 0,1640 bude stávající propustek DN 1500 mm prodloužen o 2m . Stávající římsa se odbourá, propust se prodlouží, vybuduje se nové čelo s římsou a zábradlím . Vtok před propustem na délku 4 m bude zpevněn lomovým kamenem kladeným na podkladní beton.

SO 04- odvodnění . V souvislosti se stavbou chodníku dojde k zasypání přilehlého příkopu a proto jsou navrženy na silnici I/43 uliční vpusti. **Z požadavku ŘSD ČR , Správa Pardubice při posuzování dokumentace pro stavební povolení došlo k upřesnění ve smyslu , že budou použity obrubníkové vpustě , výrobce Vlček – Plzeň**. Uvedený typ ocení zájemce v nabídce. Uliční vpusti budou napojeny do navrženého zatrubnění přes revizní šachty. Propojení se šachtami bude troubami DN 200 mm. V části trasy chodníku je navrženo zatrubnění příkopu troubami DN 300 mm. Toto zatrubnění je navedeno ke stávajícím propustkům pod silnicí I/43 . V km 0,3930 od stávajícího propustku bude provedena výměna zatrubnění z DN 200 mm na DN 300 mm.

SO 05 – přeložka plynu . V místě prodloužení propustku je nutné přeložit oba plynovody . Délka STL přeložky je 19,5 m, délka NTL přeložky je 14,5 m

SO 06 – přeložka veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení. Budou přeloženy stávající sloupy veřejného osvětlení tak, aby nezasahovaly do nově umístěného chodníku. Stožáry budou umístěny 0,5 m od nového chodníku. U nových přechodů pro chodce přes silnici I/43 bude instalováno nové osvětlení svítidly MC2-ZEBRA 250 W. Svítidla budou umístěna na stožárech výšky 6m a výložníku 3m. Dále dojde k přemístění stávajícího telekomunikačního sloupu před vjezdem do areálu SÚS ul. Hlavní blíže opěrné zdi .

Předpokládaná hodnota díla bez DPH - 3 400.000,- Kč

Projektová dokumentace :

Autorem dokumentace pro SP je Klodner Lubomír, projektová a inženýrská firma Rohozná 366, 569 72 Rohozná , mobil : 608 524 519

Podklady pro vypracování nabídky :

Realizační dokumentace :

A/ Textová část

1. Průvodní a technická zpráva
2. Slepé výkazy výměr SO 01- chodník, SO 02 – prodloužení propustku, , SO 04 – odvodnění, SO 05 – přeložka plynu , SO 06 – přeložka VO a telekom. vedení
3. Vyjádření (dokladová část)

B/ Výkresová část

SO – 01 Chodník	
01.1. Situace I. část	1: 500
01.2. Situace II. část	1: 500
01.3. Situace širších vztahů	1: 2000
01.4. Vzorové příčné řezy	1: 50
01.05. Podélný profil v km 1,020 dráhy	1:/50
SO – 02 Prodloužení propustku	
02.1. Situace	1:100
02.2. Půdorys , řez A-A, řez B-B	1:50
SO – 04 Odvodnění	
04.1. Situace – větev A,B,C	1:250
04.2.Situace – větev D,E,F	1:250
04.3.Podélné profily – větev A,B,C	1:500/50
04.4.Podélné profily – větev D,E,F	1:500/50
04.5. Uliční vpusť	1:10
04.6. Revizní šachta	1:10
04.7. Horská vpusť	1:20
04.8. Uložení potrubí	1:20
04.9. Výustní objekt	1:50

SO – 05 Přeložka plynu
Technická zpráva
Výkresová část – přeložka NTL a STL plynovodu, řez A-A, profil plynovodů
SO – 06 Přeložky veřejného osvětlení a telekom. vedení
Technická zpráva
Výkresová část – situace s přeložkami VO a Telekom. vedení

Kritéria soutěže : 1. nabídková cena, 2. termín realizace zakázky

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :

1 – ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
2 – ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku

Termíny realizace :

Stavební práce budou zahájeny do 7-mi kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo. Nepočítá se zimní období, tj. (listopad – březen) . V tomto období nebudou stavební práce v silničním pozemku prováděny.

Doba trvání výstavby 1. etapy akce je stanovena na 5 měsíců , nepočítá se zimní období (listopad – březen).

Podmínky zadavatele :

Po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci bude uzavřena se zhotovitelem smlouva o dílo
Zhotovitel bude provádět stavební práce na požádání objednatele i mimo pracovní dny.

Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout po telefonické objednávce na investičním odboru u p. Jiřího Ďulíka, MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka č.o.25, dveře č. 209, tel: 461550272, mobil : 723470255, a to od 22.9.2008 v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.

Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou v termínu do 26.9.2008 do 10.00 hod., na investiční odbor , T.G. Masaryka č.o. 25, dveře č.209 v uzavřených obálkách s označením : „ Neotvírat " – Výběrové řízení : Chodník u silnice I/43 v Lačnově Svitavy – 1.část

Další podmínky soutěže

1 – uchazeč doloží v nabídce návrh smlouvy o dílo , který bude podepsán oprávněnou osobou a opatřen razítkem uchazeče.

2 – uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, ani na vrácení nabídky.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo

- odmítnout všechny předložené nabídky
- soutěž zrušit
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů

MĚSTO SVITAVY

Ve Svitavách dne 18.9.2008

Mgr. Jiří Brýdl
starosta

úřední deska

Pořadové číslo: 813/08
Vyvěšeno dne: 19 -09- 2008
Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující vyvěšení:
VLACHOVÁ ALENA

Sejmuto dne: 29 -09- 2008
Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující sejmutí:
VLACHOVÁ ALENA