Zadavatel:
Město Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
IČ: 00277444

Organizátor veřejné zakázky:
Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha
IČ: 26140136

Odpověď zadavatele na žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ust. § 49 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu ve Svitavách, T.G.Masaryka 40/25"
vyhlášené na základě rozeslání výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídky dne 1. 3. 2011

Věc: „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu ve Svitavách, T.G.Masaryka 40/25"– veřejná zakázka vyhlášená na základě rozeslání výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídky dne 1. 3. 2011– odpověď na dotazy 2.

Otázka č. 1:
Položka č. 109- Výměna zatepleného výlezu nad ST2- kpl 1

V projektové dokumentaci jsem o této položce nenašel žádné bližší údaje, potřeboval bych po Vás proto tuto položku více rozepsat, popřípadě zaslat PD.

Odpověď č.1:
Položka obsahuje výměnupoklopu o stávajících rozměrech 1100/900 mm a zateplení tubusu výlezu o venkovním půdorysném rozměru 1000/900 mm a výšce 550 mm od střechy. Nový poklop bude zateplen (tl. izolace 80 mm) a upraven dle specifikace uvedené v Technické zprávě na str. 8. Dodavatel musí brát zřetel na skutečnost, že po zateplení tubusu bude mít nový poklop rozměry větší o tloušťku zateplení tubusu. Tubus bude zateplen izolací stejné tloušťky jako poklop.

Otázka č. 2:
Položka č. 116- D+M ocelový žebřík na dvoře objektu ST1 nový- kpl 1

Je myšleno „dodávka + montáž ´´ nebo „demontáž + montáž´´ ? Jaké má žebřík rozměry?

Odpověď č.2:
Položka obsahuje dodávku + montáž. Žebřík má rozměry 500/5000 mm a bude osazen podle výkresu 1.1.2.6. - Půdorys střechy nad krčkem.

Otázka č. 3:
Položka č. 117- D+M informační štít na nároží objektu ST1- kpl 1

Je myšleno „dodávka + montáž ´´ nebo „demontáž + montáž´´ ? Jaké bude mít štít rozměry?

Odpověď č.3:
Specifikováno v části architektonické výkresy - č. výkresu 1.4.1.9. Jedná se opět o dodávku a montáž.

Otázka č. 4:
Položka č. 157- Repase vstupního schodiště vč. odvodnění škrabáku – kpl 1

Prosím o bližší specifikaci navržených oprav.

Odpověď č.4:
Jedná se o opravuteraca - oprava stěn, čela, hran a prasklin v ploše stávajícího teraca - viz přiložené foto. Dále položka obsahuje dodávku a montáž nového škrabáku o rozměru 1060/680 mm vč. rámu a odvodnění škrabáku - viz přiložené foto.

Otázka č. 5:
Položka č. 165- Úpravy el. rozvodů, čidel, systémů apod. na plášti- kpl 1

Tuto položku bych potřeboval více popsat, nedovedu si představit rozsah úprav. Prosím o bližší určení a rozsah prací.

Odpověď č.5:
Položka obsahuje demontáž a opětovnou montáž různých zařízení umístěných na fasádě (čidla, osvětlovací tělesa a pod.)
Konkrétně se jedná o demontáž a opětovnou montáž těchto zařízení (viz přiložené foto):
- informační kiosek - 1ks
- zvonkové tablo - 1 ks
- pohybová čidla - 6 ks vč. rozvodů
- venkovní teplotní čidlo - 1 ks
- osvětlovací těleso - 9 ks
- rozvodné krabice - 7 ks
- webová kamera - 1 ks
- rozvaděč telefonních kabelů 2 ks vč. přívodů
- ventilace - 1 ks
- vypínač 1 ks, vč. rozvodů a 2 ks krabic
- anténa - 2 ks

Přílohou tohoto dokumentu jsou i fotky.

S pozdravem

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00
Praha- Vinohrady
IČ 26140136

.....
Zástupce zadavatele společnost Allowance s.r.o.
Ing. Kristýna Filípková